

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству пешеходной зоны по адресу: г.Москва, ЗАО, ул.Веерная, часть 1

Кoeff.поправки на местополож.(1,0- 2,5- 4,0) (КМ) -				1,00	(КВ) Кoeff.поправки на водоохр. ценность (1,0-2,0) -		1,00	Кoeff.индексации стоимости строительных работ		6,5100
Кoeff.благоустройства (1,2- 1,5- 3,3) (КБ) -				3,30	Кoeff.увелич.ст-ти комп.озеленения.(1,0-2,0)-		2,00	Кoeff.,учитывающий затраты на проектирование		1,05
№№ п/п	Наименование пород	Кол-во в шт.		Диаметр, см	Воз- раст, лет	Высота м	Характеристика состояния зеленых насаждений	Заклю- чение	Компенса- ционная стоимость	Примечание
1	Береза	1		18		10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
2	Липа	2		14		6-7	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
3	Самосев до 8 см.	2		6		3	клен остролистный	Сохранить		удовлетв.
4	Липа	1		16		6	корневая поросль	Сохранить		удовлетв.
5	Сухостой	1		4		1,6	ель	Вырубить	Без компенса.	сухостой
6	дек.-лиственный кустарник		1			1	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
7	Береза	1		20		1,5	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
8	Клен	1		4		3	2 ствола	Сохранить		удовлетв.
11	Каштан	1		4		1,4	нестандартный саженец	Сохранить		удовлетв.
12	поросль		4			0,4-2	поросль	Вырубить	Без компенса.	поросль
21	Ива	1		50		16	корневая поросль, дупло с гнилью у основания	Вырубить	Без компенса.	аварийное
22	Клен ясенелистный	1		6		10	2 ствола	Сохранить		удовлетв.
23	Вяз	1		10		6	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
24	Клен ясенелистный	1		8		10	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
25	Самосев до 8 см.	10		4-8		4-7	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
26	поросль		32			0,3-4	удовлетворительное	Вырубить	Без компенса.	поросль
27	Клен ясенелистный	1		12		7	корневая поросль	Сохранить		удовлетв.
28	Самосев до 8 см.	1		10		6	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
29	Ольха	2		18-24		10	корневая поросль	Сохранить		удовлетв.
30	Самосев до 8 см.	2		6-10		3-7	механические повреждения	Сохранить		удовлетв.
31	поросль		35			0,5-5	удовлетворительное	Сохранить		поросль
32	Клен ясенелистный	1		12		7	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
33	Вяз	2		4-10		7-9	2 ствола	Сохранить		удовлетв.
34	поросль		3			0,5-2,5	удовлетворительное	Сохранить		поросль
38	Клен ясенелистный	3		18-30		5-10	сухие ветви 5%, искривлено	Сохранить		обрезка ветвей

№№ п/п	Наименование пород	Кол-во в шт.		Диаметр, см	Воз- раст, лет	Высота м	Характеристика состояния зеленых насаждений	Заклю- чение	Компенса- ционная стоимость	Примечание
		Дере-вьев	Кустар- ников							
39	Вяз	1		10		8	удовлетворительное	Сохранить		удовлетв.
40	Клен ясенелистный	1		18		8	корневая поросль	Сохранить		удовлетв.
	Итого:	38	75		Общая площадь травяного покрова		1309,00	кв.м		
	Пересадить				в т.ч. площадь уничтожаемого трав.покрова		104,40	кв.м		
	Сохранить	36	39		Компенсационная стоимость за шт. за кв. м .			деревьев	руб.	
	Вырубить	2	36					кустарников	руб.	
в т.ч.	из них:							трав. покрова	49 648,46 руб.	
	за компенсацию							Всего	49 648,46 руб.	
	хвойные									
	лиственные I гр.				Стоимость компенсационного озеленения:			деревья	руб.	
	лиственные II гр.							кустарники	руб.	
в т.ч.	лиственные III гр.							трав. покров	руб.	
	без компенсац.	2	36					Всего	руб.	
	охр. зона ком.				Высаживается по проекту благоустройства:			деревьев	17,00	шт.
	аварийное	1						кустарников	253,00	шт.
	сухостой	1			Создается по проекту благоустройства:			газонов	1 312,50	кв. м.
	учтено ранее*			Кронировать						
	неудовлетв.			Обрезка ветвей		3				
	поросль и само- сев листв. пород		74	Пень						
	5-ти м зона			Остолоп						

Примечание. Перед началом работ по пересадке деревьев и кустарников вызвать на место представителей районных служб: теплотети, кабельных сетей, канализации, водопровода, водостока и др., для уточнения положения подземных коммуникаций.

При пересадке многоствольных деревьев второстепенные стволы вырубаются.

Инженер-дендролог: Еремин В.Н (7-916-013-08-43)
(ф.и.о.)

Начальник отдела: Бондаренко П.В.

09.07.2019 _____